

"Утверждаю"

Директор по строительству

ЗАО "РосСтройГруп"

С. В. Иванов

2017 г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу конструкций витражного остекления балконов и лоджий

1	Наименование объекта:	"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции"
2	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
3	Вид строительства:	Новое строительство (1 этап стр-ва очередь, секции 6 - 9)
4	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 03-09/11-П-АР-1-И2
5	Застройщик:	ООО "ПАРНАС"
6	Технический заказчик:	ЗАО СТК "ПРОК"
7	Генеральный подрядчик:	ЗАО "РосСтройГруп"
8	Генеральный проектировщик:	ООО "ГРАСТ"
9	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10	Виды работ:	Изготовление, поставка и монтаж конструкций витражей с применением закаленного стекла 6мм в обрамлении переплетов из металлопластика; Установка отливов из оцинкованной стали (на конструкциях витражей); Профиль остекления балконов и лоджий - цвет RAL 7045.
11	Согласования:	Разработка и согласование ППР на устройство витражных систем с Генподрядчиком; Разработка и согласование узлов с Генпроектировщиком Разработка чертежей КМД и согласование их с Генподрядчиком.
12	Результат работ:	Предоставить: - исполнительную документацию; - паспорта, сертификаты; - Акт КС-2; - Акт КС-3; - Счёт-фактура.
13	Дополнительные требования:	Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию СРО и список сотрудников подтвержденных уведомлениями о внесении в Национальный реестр специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС). В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ. При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки материалов и оборудования на объект, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды. Подрядчик осуществляет поставку оборудования и комплектующих непосредственно на рабочее место производства работ за счет собственных сил и средств; В расчете учесть стоимость изготовления, поставки и монтажа (в соответствии с проектом) основных материалов, изделий и конструкций. В расчете учесть стоимость изготовления и поставки вспомогательных материалов.

		<p>Коммерческое предложение по стоимости работ предоставить согласно Приложения №1.</p> <p>Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств.</p> <p>Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;</p> <p>Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования;</p> <p>Подрядчик представляет Заказчику по окончании производства работ инструкции по эксплуатации витражных систем;</p> <p>Особые требования:</p> <p>Для остекления витражей балконов, лоджий применяется закаленное стекло 6мм в обрамлении переплетов из металлопластика цвет RAL 7045.</p> <p>Монтаж осуществляется в соответствии с требованиями к светопрозрачным фасадным конструкциям и инструкцией по монтажу и эксплуатации.</p> <p>Габаритные размеры и привязка в проемах витражей уточняется по месту фирмой-изготовителем.</p> <p>Узлы примыкания элементов остекления лоджий и балконов к ограждающим конструкциям с указанием способа крепления и герметизации данных участков разрабатываются согласно ГОСТ 30971-2012 фирмой, осуществляющей монтаж витражей по техническим условиям фирмы изготовителя и согласовываются с Генподрядчиком.</p> <p>Острый угол загиба металла не должен выходить за наружную плоскость накладной конструкции для деформационного шва.</p>
14	Сроки выполнения работ:	<p>Предоставить график производства работ по секциям согласно ориентировочного графика производства работ Заказчика.</p> <p>Срок производства работ - 7 месяцев.</p>

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «14» 05 2018 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО), тел/факс 327-28-78 доб. 251, E-mail: savostyanes@prokcorp.ru

Главный инженер


_____ Тришин С.А.

Начальник ПТО


_____ Буренкова И.В.

Начальник СДО


_____ Савостян Е.С.