

"Утверждаю"

Директор по строительству

ЗАО "РосСтройГруп"

С. В. Иванов

2017 г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству дренажа

1	Наименование объекта:	"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции"
2	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
3	Вид строительства:	Новое строительство (1-2 этап строительства)
4	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 03-09/11-П-ИОС3.2.1
5	Застройщик:	ООО "ПАРНАС"
6	Технический заказчик:	ЗАО СТК "ПРОК"
7	Генеральный подрядчик:	ЗАО "РосСтройГруп"
8	Генеральный проектировщик:	ООО "ГРАСТ"
9	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10	Виды работ:	Устройство прифундаментного дренажа: - устройство песчаного основания по слою геотекстиля - устройство щебеночного фильтра с покрытием геотекстилем - устройство основания колодцев и труб дренажа - монтаж ЖБ колодцев и трубопроводов дренажа в проектное положение - гидроизоляция наружной поверхности колодцев - заделка узлов входов дренажных труб в колодцы - монтаж канализационных люков - обратная засыпка траншеи дренажа крупнозернистым песком
11	Согласования:	Разработка и согласование ППР на устройство дренажа с Генподрядчиком и Заказчиком.
12	Результат работ:	Предоставить: - исполнительную документацию (согласно перечня); - Акт КС-2; - Акт КС-3; - Счёт-фактура.
13	Дополнительные требования:	Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию СРО и список сотрудников подтвержденных уведомлениями о внесении в Национальный реестр специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС). Коммерческое предложение по стоимости работ предоставить согласно Приложения №1. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ. При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки материалов и оборудования на объект, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением строительных норм, правил, регламентов и другой документации действующей на территории РФ. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;


		<p>Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования;</p> <p>Особые условия: Обратную засыпку пазух выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением, равномерно по всей поверхности. Максимальная толщина уплотняемого слоя не более 200мм. Уплотнение вести до достижения коэффициента уплотнения $K_{упл}=0,93$.</p> <p>Не допускается укладка дренажной линии на разжиженный грунт или в воду. Обратная засыпка пазух котлована или траншей производится после составления акта на скрытые работы и получения разрешения на отсыпку.</p>
14	Сроки выполнения работ:	<p>Предоставить график производства работ по секциям согласно ориентировочного графика производства работ Заказчика.</p> <p>Срок выполнения работ - <u>5</u> месяцев</p>

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «02» 04 2018 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО), тел/факс 327-28-78 доб. 251, E-mail: savostyanes@prokcorp.ru

Главный инженер

 Тришин С.А.

Начальник ПТО

 Буренкова И.В.

Начальник СДО

 Савостян Е.С.