

Наименование объекта:
 «Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном»
 по адресу: Ленинградская область,
 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
 Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное,
 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:915).

"Утверждаю"
 Директор по строительству

ООО "ПрокСтрой"
 Иванов С.В.



" 10 " 10 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Вид работ: устройство канализации бытовой К1, производственной К3, К3Н

№	Обоснование затрат	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	Раздел №1	Трубопроводы		
1		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм		
1.1		Труба канализационная из полиэтилена d110	м	596,65
1.2		Труба канализационная из ППВХ d110	м	576,65
1.3		Хомуты крепления труб d110	м	20,00
1.4		Тройник канализационный 110 90°	шт	451
1.5		Тройник канализационный 110 45°	шт	278
1.6		Тройник канализационный 110x50 45°	шт	60
1.7		Тройник канализационный 110x50 90°	шт	10
1.8		Крестовина канализационная 110	шт	7
1.9		Крестовина канализационная 110x50x50	шт	11
1.10		Отвод 110 90°	шт	3
1.11		Отвод 110 45°	шт	60
1.12		Заглушка 110	шт	2,4
1.13		Трап 110	шт	8,2
1.14		Трап чугунный 110	шт	41
1.15		Муфта обжимная соединительная d100	шт	10
1.16		Ревизия 100	шт	4
1.17		Противопожарная муфта РТМК d100	шт	39
2		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм		
2.1		Труба канализационная из полиэтилена d50	м	259,89
2.2		Хомуты крепления труб d50	м	259,89
2.3		Тройник канализационный 50 90°	шт	199
2.4		Тройник канализационный 50 45°	шт	156
2.5		Отвод 50 90°	шт	17
2.6		Отвод 50 45°	шт	52
2.7		Переход 110x50	шт	5
2.8		Заглушка 50	шт	47
2.9		Трап 50	шт	56
2.10		Ревизия 50	шт	8
2.11		Противопожарная муфта РТМК d50	шт	18
2.12		Задвижка клиновая DN50	шт	32
3		Прокладка трубопроводов канализации из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм		
3.1		Труба стальная d32x3,2	м	88,86
3.2		Отвод 32 (сталь)	м	88,86
3.3		Задвижка DN32	шт	12
3.4		Обратный клапан DN32	шт	8
3.5		Гибкий переходник DN32	шт	8
	Раздел №2	Запорно-регулирующая арматура для трубопроводов		
1		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм		
1.1		Задвижка клиновая DN50	шт	1
	Раздел №3	Оборудование		
1		Монтаж насосов дренажных и установок водоотведения		
1.1		Насос дренажный Grundfos Unilift KP150-Avi	шт	14
1.2		Установка водоотведения Sololift 2C-3	шт	8
1.3		Установка водоотведения Sololift 2D-2	шт	2
1.4		Установка водоотведения Sololift 2WC-3	шт	3
	Раздел №4	Испытание систем		
1		Испытания внутренней канализации методом пролива.	м	945,40

Главный инженер

Начальник ПТО

Зам. начальника СДО

 Бугаев М.Ю.
 Соломатина С.В.
 Сергиенко Е.А.